Акционерное общество
«Инвестгеосервис»
117036, г. Москва,
Проспект 60-летия Октября, 10А,
помещение XXII
Телефон: +7 (499) 750-01-13
Факс: +7 (499) 750-01-14
E-mail: info@ingeos.ru
www.ingeos.ru

Исх. № _____ от _____
На № _____ от _____

Заместитель генерального директора по
стратегическому развитию -
Коммерческому директору
ООО «НПП БУРИНТЕХ»
Р.Р. Ишбаеву

Отзыв о применении БИТ-РЗД

Уважаемый Рамиль Рауилевич!

В период октябрь-декабрь 2021 года на объектах АО «Инвестгеосервис» были спущены БИТ-РЗД-178 и БИТ-РЗД-245.

10.10.2021г. приступили к спуску ОК 177,8мм на скважине Лескинского ЛУ. При спуске ОК 177,8мм была отмечены посадки, однако колонна спущена до проектной глубины 3951м. Цементирование ОК прошло штатно без осложнений. Разбуривание оснастки прошло без осложнений. Общее время на разбуривание составило 4,5 часа КНБК с долотом PDC 152,4мм и ВЗД.

11.28.2021г. приступили к спуску ОК 244,5мм на разведочной скважине Гыданского ЛУ. При спуске наблюдались многократные посадки, которые проходили с циркуляцией и вращением. Колонна спущена на глубину 2970м согласно плана работ. Цементирование ОК прошло с без отклонений от плана работ. Оснастка и башмак были нормализованы за 7,67 часов КНБК с долотом 215,9мм и ВЗД.

Продукция компании ООО «НПП БУРИНТЕХ» БИТ-РЗД зарекомендовала себя с положительной стороны, как надежный инструмент для достижения спуска обсадных колонн в тяжелых скважинных условиях. Долота, использованные при нормализации значительного износа не получили и были пригодны для дальнейшего бурения.

Желаем дальнейшего успешного развития компании ООО «НПП БУРИНТЕХ», внедрения инновационных технологий в отрасли и надеемся на успешное взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор департамента инженерии
АО «Инвестгеосервис» П.С. Маричев

Исп. Котов Дмитрий Олегович